

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS**

**DEPARTAMENTO DE ARTES MUSICALES Y SONORAS**

**SALA AUDITORIO**

**PROVISIÓN DE MATERIALES PARA OBRA MONTAJE EN SECO**

**LICITACIÓN PRIVADA N°:04/19**

**- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

**Adquisición de materiales para obra montaje en seco conforme el siguiente detalle:**

| ITEM N°  | DESIGNACIÓN   | Marca de referencia | Unid.     | Cantidad | Totales por ítem (\$) |
|----------|---|---------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>MATERIALES OBRA MONTAJE EN SECO</b>  |                     |           |          |                       |
| 1.01     | Placa de roca de yeso estándar de espesor 12,5 mm. Medidas 1,20 x 2,40 mts.   | DURLOCK / KNAUF     | Un.       | 53       |                       |
| 1.02     | Perfil Solera Chapa Galvanizada de 70 mm. Largo 2,60 mts. Esp=0,9 mm  | DURLOCK / KNAUF     | Un.       | 22       |                       |
| 1.03     | Perfil Montante Chapa Galvanizada de 69 mm. Largo 2,60 mts. Esp=0,9 mm.   | DURLOCK / KNAUF     | Un.       | 62       |                       |
| 1.04     | Perfil Solera Chapa Galvanizada de 35 mm. Largo 2,60 mts. Esp=0,9 mm  | DURLOCK / KNAUF     | Un.       | 81       |                       |
| 1.05     | Perfil Montante Chapa Galvanizada de 34 mm. Largo 2,60 mts. Esp=0,9 mm.   | DURLOCK / KNAUF     | Un.       | 156      |                       |
| 1.06     | Tornillo punta aguja T1 14 mm.  | DRYLLING            | x1000 Un. | 3        |                       |
| 1.07     | Tornillo punta aguja T2 25 mm.  | DRYWALL             | x1000 Un. | 3        |                       |
| 1.08     | Fijaciones con tarugo plastico de 8 mm. Con tope + Tornillo, para estructura de perfileria de montaje en seco.  | FSM / PY            | x100 Un.  | 8        |                       |
| 1.09     | Masilla lista para usar, mulriuso. Formulada para realizar todos los pasos del tomado de juntas entre placa, pegado de cinta, recubrimiento de tornillos, perfiles y terminaciones.       | DURLOCK / KNAUF     | x32 Kg.   | 5        |                       |
| 1.10     | Cinta de papel microperforada, para tabique de placa de roca de yeso. De 50 mm. de ancho, por 75 ml.  | DURLOCK / KNAUF     | Un.       | 5        |                       |
| 1.11     | Fieltro de Lana de vidrio 50 mm. (δ 14Kg/m³). Rollo de 1,20 x 18 m.   | ISOVER              | Rollo     | 4        |                       |
| 1.12     | Panel de Lana de Vidrio con velo negro, tipo Acustiver P/P500 o simil, Dimensiones: 0.96x1.20m. Espesor 70 mm.  | ISOVER              | Un.       | 67       |                       |
| 1.13     | Placa de roca de yeso, Modelo: Perforación cuadrada total. Características: Esp. 12,5 mm / Placa de 1,20 x 2 m / Perforación cuadrada 12 x 12 mm distribución total / Sup. Perforada 19 % | DURLOCK             | Un.       | 31       |                       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b> |  |
|--------------------------|--|

**I) LUGAR DEL MATERIAL:**

Sede del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA sito en Avda. Córdoba 2445 de C.A.B.A. de acuerdo a las descripciones detalladas:

**Obligaciones del contratista.**

Sin perjuicio de las obligaciones que surgen del Pliego de Condiciones Generales y de las Condiciones Particulares, se establecen las siguientes:

**A.** La empresa adjudicataria/contratista asumirá a su único y exclusivo cargo la relación laboral con los operarios, correspondiéndole el pago de sus haberes, cargas previsionales y cargas impositivas, seguros, la contratación de seguro de A.R.T. y/o el cumplimiento de los deberes patronales asignados por las Leyes de Trabajo respectivas. Los seguros del personal del contratista establecidos por la legislación vigente, deberán contar con cláusulas de no repetición a favor de la UNA.

**B.** El contratista se hará responsable de todas las roturas, daños y perjuicios, que el personal a su cargo ocasionara por errores imprudencia o impericia o por los productos utilizados para las tareas, causaren a cualquier elemento, muebles, útiles, pisos, alfombras, etc. o a terceros, durante la ejecución de éstas o con motivo de ellas, debiendo reponer dentro de los 3 (TRES) días hábiles de producido el hecho, todo elemento que resultara deteriorado. Pasado el lapso mencionado precedentemente, la UNA se reserva el derecho de retener de la facturación mensual el valor del elemento deteriorado.

**C.** El contratista asume expresamente la total responsabilidad laboral derivada del personal a su cargo. Queda establecido que la UNA no tendrá relación jurídica alguna con el personal afectado a la prestación del servicio sea que se encuentre en relación de dependencia o bajo otro régimen de contratación con el contratista, razón por la cual éste se obliga a mantener indemne a la UNA de toda reclamación que por cualquier naturaleza se pretenda invocar contra el mismo, asumiendo el contratista la obligación principal, única, exclusiva y excluyente de pagar todas las reclamaciones que conforme a derecho correspondiera ser abonadas.

**D.** La empresa oferente deberá acreditar experiencia de su actividad en el rubro no inferior a los tres años con certificación de tales antecedentes.